


NAVRH / VYPRACOVAL :	ZODP. PROJEKTANT :	
M.¥LINC	M.¥LINC	
OBEC : HRANICE	KÚ : HRANICE U NOVÝCH HRAD	<b>AP2 projekt s.r.o.</b> Zátkovo náb e0i 448/7, 370 01 eské Bud jovice I : 281 49 271, DI : CZ28149271
OKRES : ESKÉ BUD JOVICE	KRAJ : JIHO ESKÝ	
INVESTOR : OBEC HRANICE		.ZAKÁZKY : 12b - 2015
AKCE :  <b>OPRAVA POVRCHU MK 24 V OBCI HRANICE</b>		DATUM : ERVENEC 2015
		STUPE : DOS - PDPS
		FORMÁT :
		M ÍTKO :
P ÍLOHA :  <b>SOUPIS PRACÍ</b>		.P ÍLOHY :  <b>D.</b>
		.PARÉ :

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **OPRAVA POVRCHU MK 24 V OBCI HRANICE**

Zadavatel: Obec Hranice u Nových Hrad  
Hranice 28  
373 33

Projektant: AP2projekt s.r.o.  
Zátkovo nám e0í 448/7  
370 01 eské Bud jovice

### Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Íslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Po et	Cena bez DPH	Cena s DPH
Ostatní a vedlejší náklady				
<b>VRN</b> <b>Ostatní a vedlejší náklady</b>		1		
Stavební objekt				
<b>101</b> <b>Komunikace</b>	822.27.7.3	1		

**CELKEM ZA STAVBU**

Stavba : **OPRAVA POVRCHU MK 24 V OBCI HRANICE**  
**Ostatní a vedlejší náklady**

Rozpočet : 1	JKSO:
VRN	822.27.7.3

Základní údaje: Ostatní a vedlejší náklady

Třídník stav. objekt : 822      Komunikace pozemní a letiště  
822.2      Komunikace pozemní  
822.27      Komunikace místní III.třídy  
  
822.27.7      kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného šivcem  
  
822.27.7.3      rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

## REKAPITULACE DÍL

Stavební díl	Typ dílu				Celkem
<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>					
CELKEM OBJEKT					

Soupis stavebních prací a dodávek jsou zpracovány kombinací datové základny OTSKP - SPK (oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací v cenové základně 2014 a výměry určených na základě projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby a individuálního popisu (agregované položky). Cenové a technické podmínky položek jsou k dispozici na [www.rsd.cz/Technicke-predpisy/OTSKP-SPK](http://www.rsd.cz/Technicke-predpisy/OTSKP-SPK). Soupis prací a dodávek odpovídá svým rozsahem a podrobností danému stupni PD a vyhláškou č. 230/2012 Sb. V soupisu prací je zahrnuta veškerá doprava materiálů a hmot na staveništi. Soupis prací předpokládá uložení výkopových materiálů dle zákona o odpadech v platném znění, tj. mimo stavbu na skládce. Pro stavbu jsou závazné veškeré platné normy a vyhlášky. Součástí jsou též předepsané zkoušky a další požadavky na kvalitu.

# POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

OTSKP – SPK

Cenová základna:

Stavba : **OPRAVA POVRCHU MK 24 V OBCI HRANICE**

**Ostatní a vedlejší náklady**

Po .	Položka	Text	M.J.	Po et M.J.	Jednotková cena K	Celkem K
		<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>				
1	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU <i>zkoušky plán a nových konstrukcí dle TKP</i>	kpl	1		
2	02720	POMOC PRÁCE Z ÍZ NEBO ZAJIŠ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY <i>- osazení p echodného dopravního zna ení dle DIO (p echodné DZ, zábrany Z4, atd.)</i>	kpl	1		
3	02911a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAM ENÍ <i>- vytý ení stávajících sítí technického vybavení p ed zahájením stavebních prací</i>	hm	8		
4	02911b	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAM ENÍ <i>- geodetické zam ení skute ného stavu v etn vyhotovení geometrického plánu 4x</i>	hm	10		
5	R001	STRANOVÁ P EKLÁDKA KABELU NN <i>- položka se souhlasem investora - použije se pouze v p ípad pot eby stranové p ekládky - kompletní provedení stranové p ekládky v dl. 20 m (odhadem); ru ní výkop !!!!!!!!!</i>	m	20		
6	R002	STRANOVÁ P EKLÁDKA KABELU O2 <i>- položka se souhlasem investora - použije se pouze v p ípad pot eby stranové p ekládky - kompletní provedení stranové p ekládky v dl. 10 m (odhadem); ru ní výkop !!!!!!!!!</i>	m	10		
		<b>Ostatní a vedlejší náklady C E L K E M</b>				
		<b>CELKEM v K</b>				

Stavba : **OPRAVA POVRCHU MK 24 V OBCI HRANICE**

Objekt : **Komunikace**

Rozpočet : 1	JKSO: 822.27.7.3
--------------	---------------------

Základní údaje: Ostatní a vedlejší náklady

Třídník stav. objekt : 822 Komunikace pozemní a letizt

822.2 Komunikace pozemní

822.27 Komunikace místní III.třídy

822.27.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného štívkem

822.27.7.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

## REKAPITULACE DÍL

Stavební díl	Typ dílu				Celkem
HSV Ě 1 Ě Zemní práce	HSV				
HSV Ě 5 Ě Komunikace	HSV				
HSV Ě 8 Ě Potrubí	HSV				
HSV Ě 9 Ě Ostatní konstrukce a práce	HSV				
CELKEM OBJEKT					

Soupis stavebních prací a dodávek jsou zpracovány kombinací datové základny OTSKP - SPK (oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací v cenové základně 2014 a výměry určených na základě projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby a individuálního popisu (agregované položky). Cenové a technické podmínky položek jsou k dispozici na [www.rsd.cz/Technicke-predpisy/OTSKP-SPK](http://www.rsd.cz/Technicke-predpisy/OTSKP-SPK). Soupis prací a dodávek odpovídá svým rozsahem a podrobnostmi danému stupni PD a vyhlášce 230/2012 Sb. V soupisu prací je zahrnuta veškerá doprava materiálů a hmot na staveništi. Soupis prací předpokládá uložení výkopových materiálů dle zákona o odpadech v platném znění, tj. mimo stavbu na skládce. Pro stavbu jsou závazné veškeré platné normy a vyhlášky. Součástí jsou též předepsané zkoušky a další požadavky na kvalitu.

# POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

OTSKP – SPK

Stavba : **OPRAVA POVRCHU MK 24 V OBCI HRANICE**

Po .	Položka	Text	M.J.	Po et M.J.	Jednotková cena K	Celkem K
		<b>HSV Ě 1 Ě Zemní práce</b>				
2	11332	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍK Z KAMENIVA NESTMEL <i>- pro novou kci MK (2064,65m2 + 227,8m2)</i>	m3	939,86		
3	113328	ODSTRAN NÍ PODKLAD VOZOVEK A CHODNÍK Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA <i>- odvoz materiálu z pol. .11332, 12920 a 12930 na skládku dle požadavku obce Hranice (2 km)</i>	TKM	3165,8		
4	12911	ĚT NÍ VOZOVEK OD NÁNOSU <i>- travní drny, nánosy bahna, atd. - odhadem 30 m2 (p i stavb )</i>	m2	30		
5	12920	ĚT NÍ KRAJNIC OD NÁNOSU <i>- odvoz na skládku</i>	m3	33,29		
6	12930	ĚT NÍ P ÍKOP OD NÁNOSU <i>- odvoz na skládku, odhadem 0,1m3/m</i>	m3	57,8		
7	17320	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTN NÍ	m3	66,58		
8	18110	ÚPRAVA PLÁN SE ZHUTN NÍM V HORNIN T . 1-4	m2	2671,86		
		<b>HSV Ě 1 Ě Zemní práce CELKEM</b>				
		<b>HSV Ě 5 Ě Komunikace</b>				
9	56333a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ĚT RKODRTI TL. DO 150MM <i>- ĚD 0/63 (589,9*3,5 + 75,9*3,0+rozzí ení kraje vrstev 99,87 m2)</i>	m2	2392,22		
10	56333b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ĚT RKODRTI TL. DO 150MM <i>- ĚD 0/63 (589,9*3,5 + 75,9*3,0+rozzí ení kraje vrstev 299,61 m2)</i>	m2	2591,96		
11	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM <i>- úprava sjezd</i>	m2	52		
12	564622	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRA NÍHO MAKADAMU TL. 100MM <i>- PMH (589,9*3,5 + 75,9*3,0 + rozzí ení kraje vrstev 466,06 m2)</i>	m2	2758,41		

13	572741	DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁT R DO 2,0KG/M2 - na ploze 2758,41 m2	m2	2758,41		
14	58920	VÝPL SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM - spára na ZÚ	m	14		
<b>HSV Ě 5 Ě Komunikace C E L K E M</b>						
<b>HSV Ě 8 Ě Potrubí</b>						
15	R001	OPRAVA PROPUSTKU V KM 0,450 - oprava propustku - oprava římsy, rozbitého betonu, atd.	kus	1		
<b>HSV Ě 8 Ě Potrubí C E L K E M</b>						
<b>HSV Ě 9 Ě Ostatní konstrukce a práce</b>						
16	919112	EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM - spára na ZÚ	m2	14		
17	93808	O IŽT NÍ VOZOVEK ZAMETENÍM - odhadem 30 m2 (p i stavb )	m2	30		
18	R002	POPLATKY ZA SKLÁDKU - položka nebude ocen ěna; místo pro uložení materiálu ur ěí zhotoviteli obec Hranice (bez poplatku za uložení)	t	1582,9		
<b>HSV Ě 9 Ě Ostatní konstrukce a práce C E L K E M</b>						

<b>Oprava povrchu MK Blata C E L K E M v K</b>						
--	--	--	--	--	--	--

